



PŮDORYS



ŘEZ 1 - 1'




LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NAVROVANÁ SKLADBA STŘECHY

POPIS:

- NAVROVANÁ SKLADBY STŘECHY:
  - OCHRANNÁ VRSTVA Z PRANÉHO ŘÍČNÍHO KAMENIVA (KAČÍRKU)
  - TLouŠTKY 50 mm, FRAKCE 16 - 22 mm
  - OCHRANNÁ NETKANÁ TEXTILIE 500 g/m<sup>2</sup> ZE 100% POLYPROPYLENU
  - HYDROIZOLAČNÍ FOLIE TL. 1,8 mm Z TPO/FPO URČENÁ POD PROVOZNI NEBO STABILIZAČNÍ VRSTVY
  - TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 TLouŠTKY 140 mm
  - SPADOVÉ KLINY EPS 150 TLouŠTKY 20 AŽ 395 mm, SPAD STŘECHY 3%
  - PAROZÁBRANA Z PÁŠU Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S HLINIKOVOU VLOŽKOU A JENMOZRNÝM POSYPEM
  - STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ NOSNÁ VRSTVA - JEJÍ POVRCH Z 50% PLOCHÝ VYSPRAVIT
- POZN.: PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY STŘECHY A PROVEDENÍ VÝTAŽNÝCH ZKOUŠEK BUDE VYHODNOCEN ZPUSOB KOTVENÍ SKLADBY STŘECHY. NAVROVANOU SKLADBU JE MOŽNÉ MECHANICKY KOTVIT NEBO VARIANTNĚ LEPT. VRSTVA KAČÍRKU MÁ POUZE OCHRANNÝ CHARAKTER, NENÍ S NI UVÁŽOVÁNO JAKO SE STABILIZAČNÍ VRSTVOU, KONSTRUKCI STŘECHY NELEŽE PŘÍTEŽOVAT VĚTŠÍ TLouŠTKOU KAČÍRKU. BUDE POUŽITA STEJNÁ TLouŠTKA JAKO VE STÁVAJÍCÍM STAVU. TZN. 50 mm.
- KOPULOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK, PLASTOVÁ KONSTRUKCE, ZASKLENO KOMŮBKOVÝMI POLYKARBONÁTOVÝMI DESKAMI, SOUČINITEL ÚmAX = 1,1 W/m<sup>2</sup>·K, DESKY ZASKLENÍ OPAL S ANTIREFLEXNÍ ÚPRAVOU PROTI LETINĚMU PŘEHŘÍVÁNÍ VNITŘNÍHO PROSTORU, SVĚTLÍK DOPLNĚN O SOKLOVÉ OSAZOVACÍ OBRUBY PROCHÁZEJÍCÍ PŘES SKLADBU STŘECHY
- MONTÁŽ STŘEŠNÍ VPUSTI, NAPOLIT NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ POTRUBÍ A TOPNÝ KABEL
- NAVÝŠENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI POD VZT. JEDNOTKOU O 400 mm OSAZENÍM OCELOVÉ ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ KONSTRUKCE, ZPĚTNÁ MONTÁŽ VZT. JEDNOTKY
- PRODLOUŽENÍ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI PVC POTRUBÍ O 400 mm, CELKEM 7 ks
- OPRAVA OMÍTKY ATIKY V ČÁSTI MEZI STROPNÍ DESKOU A UKONČENÍ
- NAVROVANÉ HYDROIZOLACE
- PRODLOUŽENÍ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI OCELOVÉHO VZT. POTRUBÍ O 400 mm, CELKEM 1 ks
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

0,000 ≡ STAV. PODLAHA PRÍZEMÍ



stavba	OPRAVA ČÁSTI STŘECHY BUDOVY GYMNAZIA DR. EMILA HOLUBA HOJICE, Na Mlýse 1110, 534 01 Hojice, k.ú. Hojice v Čechách, p.p.č. 2020/55	Ing. V. Hronek	zak. č.	DSP+DPS
obsah	STŘECHA " B " - NÁVRH	Ing. V. Hronek	stavebník	datum
část	D.1.1.	č. výkresu	6.44	1:100